PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. "MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL Y ACCSESIBILIDAD EN LA RÚA LOURIÑO" CONCELLO DE MOS (PONTEVEDRA)

CLIENTE:

CONCELLO DE MOS.

FECHA:

Abril 2010.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN:

396.782,54 €

DESCRIPCIÓN:

Las obras de "MEJORA DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD DE LA RUA DE LOURIÑO" consisten en ampliar la sección de la carretera existente entre los lugares de Outeiro y Louriño, en el término municipal de Mos, entre los P.K. 0+000 y 0+707.

La sección resultante se adapta a las alineaciones fijadas por las NNSS vigentes, la cual admite 2 carriles de 3.50 m de ancho y dos aceras de 2 m, con bermas exteriores de 0.50 m, hasta una anchura total de 12 m. En el presente proyecto se incluyen únicamente las obras de ampliación de la margen derecha.



Seccion tipo

Estado actual



Estado actual

Imagen final de las obras

Urbing, Proyectos de Urbanismo e Ingeniería Civil S.L.
Doctor Cadaval 2-3ºG. 36202 Vigo (ES)
Tel: +34 986 117 634, Fax: +34 986 117 637
Web: www.urbingingenieria.com